

実行予算書

RIC S設備 株式会社

作成日: 2009年6月9日

工事コード	10006-0	受注日付	2008年5月14日	担当者	多胡 八郎	工事区分	本工事
工事名称	日本橋ビル新築工事			契約金額	16,277,600	官民区分	民間
得意先名称	1001 林ビル商事株式会社			見積番号	0003	請負区分	下請
設計事務所				見積金額	11,500,000	構造	
施工場所				見積原価	9,000,000	用途	
				原価	11,946,932	粗利益	4,330,668
予定工期	2008年5月21日 ~ 2008年12月24日			実行金額	11,945,906	粗利益	4,331,694

状態: 伺い

承認	部長	課長	担当者

予算・分類	原価	実行金額	業者
配管材	592,256	591,230	
配管用炭素鋼鋼管(SGP白)	106,600	106,600	業者未設定
圧力配管用炭素鋼鋼管(黒ネジ無)sch80	5,400	4,374	業者未設定
圧力配管用炭素鋼鋼管(白ネジ無)sch80	5,800	5,800	業者未設定
水道用塩ビライニング鋼管(ネジ接合)	339,321	339,321	業者未設定
冷媒用銅管	135,135	135,135	鈴木設備 他1社
配管材付属品	553,710	553,710	
青銅コアバルブ	133,456	133,456	業者未設定
一式物付属品	420,254	420,254	業者未設定
空気調和機設備	5,626,375	5,626,375	
パッケージエアコン(空冷ヒートポンプ式)	3,226,375	3,226,375	千代田設備機器株式会社 他1社
パッケージエアコン(空冷)	2,400,000	2,400,000	業者未設定
空気調和設備工事	1,680,242	1,680,242	
ダクト設備工事	1,680,242	1,680,242	大田ダクト工業株式会社 他1社
【労務費】	1,371,962	1,371,962	
搬入据付費	88,500	88,500	業者未設定
配管工事費	1,235,590	1,235,590	鈴木設備
機器取付費	47,872	47,872	業者未設定
【現場経費】	1,122,387	1,122,387	
一式物経費	1,122,387	1,122,387	業者未設定
電気設備工事	1,000,000	1,000,000	
電気設備工事	1,000,000	1,000,000	業者未設定
合計	11,946,932	11,945,906	

実行予算明細書

RICS設備 株式会社

工事No.: 10006-0

作成日: 2009年6月9日

工事名称: 日本橋ビル新築工事

状態: 作成中

名称 仕様	原数量	原単価	実行数量	実行単価	業者名
	単位	原価	単位	実行金額	工事項目
配管材					
配管用炭素鋼鋼管(SGP白)					
配管用炭素鋼鋼管 SGP-白ネジ付 40A	200.00	533.00	200.00	533.00	業者未設定
SGP-白ネジ付 40A	m	106,600	m	106,600	排水設備工事
小計		106,600		106,600	
圧力配管用炭素鋼鋼管(黒ネジ無)sch80					
配管用炭素鋼鋼管 sch80 STPG-黒ネジ無	300.00	18.00	270.00	16.20	業者未設定
STPG-黒ネジ無 32A	m	5,400	m	4,374	排水設備工事
小計		5,400		4,374	
圧力配管用炭素鋼鋼管(白ネジ無)sch80					
配管用炭素鋼鋼管 sch80 STPG-白ネジ無	200.00	29.00	200.00	29.00	業者未設定
STPG-白ネジ無 32A	m	5,800	m	5,800	排水設備工事
小計		5,800		5,800	
水道用塩ビライニング鋼管(ネジ接合)					
水道用硬質塩ビライニング鋼管 VBネジ無 20A	55.00	546.00	55.00	546.00	業者未設定
VBネジ無 20A	m	30,030	m	30,030	給水設備工事
水道用硬質塩ビライニング鋼管 VBネジ無 25A	44.00	761.00	44.00	761.00	業者未設定
VBネジ無 25A	m	33,484	m	33,484	給水設備工事
水道用硬質塩ビライニング鋼管 VBネジ無 32A	55.00	1,016.00	55.00	1,016.00	業者未設定
VBネジ無 32A	m	55,880	m	55,880	給水設備工事
水道用硬質塩ビライニング鋼管 VBネジ無 40A	55.00	1,169.00	55.00	1,169.00	業者未設定
VBネジ無 40A	m	64,295	m	64,295	給水設備工事
水道用硬質塩ビライニング鋼管 VBネジ無 50A	36.00	1,589.00	36.00	1,589.00	業者未設定
VBネジ無 50A	m	57,204	m	57,204	給水設備工事
水道用硬質塩ビライニング鋼管 VBネジ無 65A	44.00	2,237.00	44.00	2,237.00	業者未設定
VBネジ無 65A	m	98,428	m	98,428	給水設備工事
小計		339,321		339,321	
冷媒用銅管					
冷媒被覆銅管 シングル直管 9.52	55.00	525.00	55.00	525.00	鈴木設備
9.52	m	28,875	m	28,875	配管設備工事